B
92 sekretariat 22,32 m2 pcv/ wykł. dywan. (posadzka typu "B")
93 pom. biurowe 14,40 m2 pcv/ wykł. dywan. (posadzka typu "B")
94 pom. biurowe 14,85 m2 pcv/ wykł. dywan. (posadzka typu "B")
1 wiatrolap 7,48 m2 granit (posadzka typu "A")
2 recepcja 7,70 m2 granit (posadzka typu "A")
3 hall 77,85m2 granit (posadzka typu "A")
4 por. leczenia bólu 33,22 m2 pcv (posadzka typu "B")
5 pom. ostatniego pożegnania 18,60 m2 gres (posadzka typu "C")
6 pom. przygotowania zwłok 20,48 m2 gres (posadzka typu "H")
7 komunikacja 17,70 m2 gres (posadzka typu "C1")
8 zakrystia 6,05 m2 pcv (posadzka typu "C")
9 pom. socjalnych 3,15 m2 gres (posadzka typu "E")
10 koncentrator tlenu 19,20 m2 żywica epoksyd. (posadzka typu "E")
11 kaplica 53,30 m2 granit (posadzka typu "A1")
12 agregat prądotwórczy, rozdzielnia elektryczna 28,06 m2 żywica epoksyd. (posadzka typu "E")
13 kotłownia gazowa 16,47 m2 żywica epoksyd. (posadzka typu "E")
14 toaleta ogólnodostępna (damska) 5,50 m2 gres (posadzka typu "F")
15 toaleta ogólnodostępna (męska) 4,32 m2 gres (posadzka typu "F")
16 pom. hig.-san. męskie 5,05 m2 gres
17 szatnia męska 5,92 m2 gres (posadzka typu "C")
18 pom. hig.-san. damskie 5,05 m2 gres
19 szatnia damska 13,52 m2 gres (posadzka typu "C")
20 centralna szatnia 18,90 m2 gres (posadzka typu "D")
21 pok. pielęgniarski 12,30 m2 pcv (posadzka typu "B")
57 toaleta personelu (damska)
59 wiatrolap 2,86 m2 gres
60 pokój jednoos. 20,51 m2 pcv (posadzka typu "B")
61 łazienka pacj. 6,34 m2 gres (posadzka typu "D")
62 łazienka pacj. 6,54 m2 gres (posadzka typu "D")
63 pokój jednoos. 20,51 m2 pcv (posadzka typu "B")
64 świetlica 54,99 m2 granit (posadzka typu "A")
65 pokój jednoos. 20,51 m2 pcv (posadzka typu "B")
66 łazienka pacj. 6,54 m2 gres (posadzka typu "D")
67 łazienka pacj. 6,34 m2 gres (posadzka typu "D")
68 pokój jednoos. 20,51 m2 pcv (posadzka typu "B")
69 pokój dwuos. 22,00 m2 pcv (posadzka typu "B")
70 łazienka pacj. 6,16 m2 gres (posadzka typu "D")
71 łazienka pacj. 6,02 m2 gres (posadzka typu "D")
OZNAKOWANIE GAŚNIC:
- GAŚNICA PROSZKOWA 2 KG
- GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG
- GAŚNICA PROSZKOWA 12 KG
- AGREGAT ŚNIEGOWY 20 KG
- KOC GAŚNICZY
ściany z bloczków Thermopor (gr. 30, 25, 18,8 lub 11,5 cm) na zaprawie Thermopor
ściany z bloczków Silka gr. 24 cm na zaprawie cementowej
ściany z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej
"KWADRAT" Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej,52-430 Wrocław,ul.Trentowskiego 7
tel.071-3643927,tel./fax 071-3643928
Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ PROJEKTU: STACJONARNE HOSPICJUM DLA CHORYCH NA RAKA
data: lutego 2011
INWESTOR: FUNDACJA "KROMKA CHLEBA" 33-100 TARNÓW, UL. BANDROWSKIEGO 28
ADRES OBIEKTU: 33-100 TARNÓW, UL. BYSTRA, DZIELNICA RZĘDZIN DZIAŁKA NR 164/20, OBRĘB 213, AM-486
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU. CZĘŚĆ B
NR RYS. A.3
SKALA 1:50
Projektant: dr inż. arch. Andrzej Skowroński nr. upr. 150/91/UW
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Anna Hola
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Maciej Skowroński
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Marcin Skowroński
Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Sokół nr. upr. 319/91/UUW